

शेत तळे बनविण्याचा खर्च

कार्य घटक	वर्णन		
	तलावाचे शीर्ष परिमाण (मीटर x मीटर)	17 x 17	20 x 20
तलावाचा तळाचा आकार (मीटर x मीटर)	8 x 8	11 x 11	17 x 17
तलावाची खोली (मीटर)	3	3	3
बाजूला उतार	1.5 : 1	1.5 : 1	1.5 : 1
तलावाची क्षमता (क्युबिक मीटर)	489	741	1765
माती उत्खनन खर्च	12,714	19,244	45,890
खाणकामाची किंमत (५०० मायक्रॉन प्लास्टिक)	44,100	57,600	1,02,400
इनलेटची बांधकाम किंमत	10,000	10,000	15,000
मजूर खर्च	8,820	11,520	20,480
साठवलेल्या पाण्याच्या प्रति युनिट व्हॉल्यूमची किंमत (प्रति घनमीटर)	154	133	104
एकूण किंमत	75,364	98,386	1,83,770